

Planilha Geral								
Proponente: Prefeitura Municipal de Minas do Leão/RS								
Modalidade: Recuperação do telhado, aberturas com elementos vazados e exaustor eólico.								
<div> <div>TOTAL DO ORÇAMENTO:</div> <div>R\$</div> <div>19.542,70</div> </div>								
Valores de referência: SINAPI NOV/2017								
ÁREA DE INTERVENÇÃO: LOCAL - Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. SINAPI	UNID.	QUANT.	CUSTO	BDI 22,12%	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
-	Ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel							
1	Serviços gerais							
							R\$	17.944,47
1.1	Rompimento de alvenaria para colocação de janelas de ferro	73.899/002	m3	2,94	76,98	17,03	94,00	276,36
1.2	Remoção do entulho e limpeza do local	85.587	m3	2,94	42,91	9,49	52,40	154,06
1.3	Fornecimento e colocação de elementos vazados (cobogó cerâmico de 9x20x20 cm)	95465	m2	29,40	120,96	26,76	147,71	4.342,67
1.4	Arremate em reboco das paredes internas e externas	87.530	m2	13,16	26,65	5,89	32,54	428,23
1.5	Remoção de telhado de telhas onduladas a 7,00 m de altura	72.231	m2	210,00	4,17	0,92	5,09	1.068,90
1.6	Fornecimento e colocação de exaustor eólico	Cotação	unid	3,00	550,00	121,66	671,66	2.014,98
1.7	Fornecimento e colocação de telhamento com telhas onduladas 6 mm	94210	m2	210,00	34,45	7,62	42,07	8.834,70
1.8	Fornecimento e colocação de cumeeiras onduladas de 15º	94223	m	11,00	46,11	10,20	56,31	619,41
1.9	Correção de pintura interna e externa com tinta acrílica	88.489	m2	13,16	10,10	2,23	12,33	162,26
1.10	Selador acrílico externo.	88.483	m2	13,16	2,67	0,59	3,26	42,90
2	Limpeza Final							
							R\$	1.598,23
2.1	Limpeza final	9537	m2	639,29	2,05	0,45	2,50	1.598,23
TOTAL GERAL (R\$)								R\$ 19.542,70

Técnico Responsável:

João Luiz Lague
Eng. Civil
CREA 32794