



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO
Secretaria de Administração

ANEXO II – CRONOGRAMA DE ENTREGA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO Nº. 039/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO EDITAL Nº. 025/2017.

DESCRIÇÃO	UND PADRÃO	QTD TOTAL	1ª ENTREGA (30 DIAS)	2ª ENTREGA (60 DIAS)	3ª ENTREGA (90 DIAS)
Pedra gres para alicerce 24cm x 15cm x 47 cm.	UN.	1.000,00	400,00	300,00	300,00
Caibro de eucalipto de 1ª medindo 5cm x 7cm x 5,40 metros.	UN.	100,00	40,00	30,00	30,00
Guia de eucalipto de 1ª medindo 5cm x 1" x 5,40 metros.	UN.	100,00	40,00	30,00	30,00
Guia de eucalipto de 1ª medindo 10cm x 1" x 5,40 metros.	UN.	100,00	40,00	30,00	30,00
Cano de PVC 100 mm 2ª.	UN.	40,00	15,00	15,00	10,00
Prego 17 x 27, pacote com 1 Kg.	PCT	20,00	10,00	10,00	-
Prego 19 x 39, pacote com 1 Kg.	PCT	20,00	10,00	10,00	-
Tijolo de seis furos, de barro cozido, dimensão mínima 9cm x 14cm x 19 cm.	UN.	10.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
Tijolo maciço, de barro cozido, dimensão aproximada 19 x 9 x 5 cm.	UN.	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00
Forro Pinus 2,70 m x 10 cm de 2ª.	M²	100,00	40,00	30,00	30,00
Tábua de Pinus de 1" x 20cm x 2,70 metros.	UN.	100,00	40,00	30,00	30,00
Tábuas de Eucalipto de 1" x 20cm x 2,70 metros.	UN.	100,00	40,00	30,00	30,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO
Secretaria de Administração

Saco de Cimento com 50 Kg.	SC	500,00	200,00	150,00	150,00
Conjunto de poste completo de 7 metros com caixa 30x30 com 3/4 fio 6mm, AR 11 com parafuso 5/8 castanhas, luvas 18 e luva 30, haste terra, conector terra, SD, disjuntor, bucha e arruela, parafuso rosca soberba, arena de fixação, caixa de inspeção e fio 6 mm de proteção, instalado conforme indicado pela STCAS.	CJ.	5,00	5,00	-	-
Conjunto poste completo de 5 metros com caixa 30x30 com 3/4 fio 6mm, AR 11 com parafuso 5/8 castanhas, luva 18 e luva 30, haste terra, conector terra, SD, disjuntor, bucha e arruela, parafuso rosca soberba, arena de fixação, caixa de inspeção e fio 6mm de proteção, instalado conforme indicado pela STCAS.	CJ.	5,00	5,00	-	-
Poste para energia elétrica, em concreto, de 7 metros, liso.	UN.	15,00	5,00	5,00	5,00
Poste para energia elétrica, em concreto, de 5 metros, liso.	UN.	15,00	5,00	5,00	5,00
Mata-junta em madeira de pinus de 5 cm x 2,70 metros.	UN.	100,00	40,00	30,00	30,00
Areia média, lavada.	M³	10,00	4,00	3,00	3,00
Telha de fibrocimento fina, 2,44m x 0,50m x 4 mm.	UN.	1.000,00	400,00	300,00	300,00
Fossa séptica em concreto, pré-moldada em formato cilíndrico, com capacidade de 1.000 litros, medindo 1,01x1,01 metros (altura e diâmetro).	UN.	5,00	5,00	-	-



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO
Secretaria de Administração

PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA

Para a Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social as entregas dos materiais deverão obedecer ao cronograma de entrega. O material deverá ser entregue nas dependências da Prefeitura Municipal, ou em local determinado por esta. A secretaria solicitante deverá indicar servidor responsável para o recebimento dos materiais, o qual deverá enviar atestado de recebimento para o Setor de Almoxarifado para posterior liberação de empenho e pagamento dos fornecedores. Todos os produtos fornecidos deverão oferecer garantias mínimas conforme especificações da ABNT.

A Prefeitura reserva-se o direito de dar recebimento provisório dos materiais, sendo que o recebimento definitivo ocorrerá somente após a conferência, no prazo de 10 dias após o recebimento.

EDILBERTO LAONI DA SILVA MACHADO

Secretário Municipal Administração