



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

ANEXO I – MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Minas do Leão/Secretaria de Educação.

Finalidade: O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever e detalhar todas as etapas dos serviços de recuperação da cobertura e adequações para o PPCI, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ricardo Porto, que se refere aos materiais a serem empregados e nas técnicas a serem utilizadas.

Considerações iniciais: Os materiais a serem utilizados na obra deverão ser de boa qualidade, procedência conhecida e adquiridos de forma legal no comércio especializado. Os operários que trabalharão na obra deverão ter a experiência necessária para desempenhar as diversas etapas da mesma. Deverão ser obedecidas, rigorosamente, toda a legislação trabalhista vigente, bem como as de segurança do trabalho.

Cobertura: Após a retirada de todo o telhado será executada uma nova cobertura com telhas de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, apoiadas e fixadas em estrutura de madeira existente e a ser complementada e recuperada. Deverão ser obedecidas todas as especificações do fabricante quanto à colocação. Os recortes nas telhas deverão ser feitos com equipamento apropriado e não deverão conter imperfeições. Deverá ser utilizada calha plana nas concordâncias de panos a 90 graus. As cumeeiras serão de fibrocimento do mesmo fabricante e de barro (tipo sirigote) onde necessário.

Remoção e execução de piso em concreto: O piso de concreto existente na ligação dos prédios deverá ser removido com o uso de ponteiros e/ou talhadeiras para que se possa executar novo piso que permita a acessibilidade necessária.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

Revestimento cerâmico: O novo piso deverá ser revestido com cerâmica 35 x 35 cm, PEI 5 assentado com cimento-cola de boa qualidade e resistência.

Fornecimento e colocação de porta de ferro de 1,20 x 2,40 m: No hall que liga os dois prédios da Escola será rompida a alvenaria em medida suficiente para a colocação de uma porta de ferro, de abrir para fora, de 1,20x2,40 m com posterior arremate e pintura na cor já existente, tanto interna como externamente.

Rampa externa em concreto desempenado: Na parte externa, na saída da porta de ferro a ser colocada, será executada uma rampa em concreto ($f_{ck} = 15$ Mpa) desempenado com 6,90 m de comprimento por 2,35 m de largura e altura máxima de 27,5 cm.

Pintura: A porta de ferro externa receberá pintura esmalte (pelo menos duas demãos ou quantas forem necessárias para o perfeito acabamento) com tinta esmalte de cor vermelha.

Serviços finais: Ao final dos trabalhos, o prédio deverá ser cuidadosamente limpo e todo o entulho deverá ser removido da redondeza.

Minas do Leão, 15 de fevereiro de 2017.

Técnico Responsável:

João Luiz Lague

Eng. Civil

CREA 32794