

Anexo II - Planilha de Custos								
<p><b>Proponente:</b> Prefeitura Municipal de Minas do Leão/RS</p> <p><b>Modalidade:</b> Reforma de Telhado e Adequações para PPCI</p> <p><b>TOTAL DO ORÇAMENTO:</b> R\$ 57.653,81</p> <p>Valores de referência: SINAPI DEZ/2016 Área do projeto: 795,91 m²</p> <p><b>ÁREA DE INTERVENÇÃO:</b> <b>LOCAL</b> - Escola Municipal de Ensino Fundamental Ricardo Porto</p>								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. SINAPI	UNID.	QUANT.	CUSTO	BDI 22,12%	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
-	Escola Ricardo Porto							
1	Serviços gerais							R\$ 55.651,56
1.1	Rompimento de alvenaria para colocação de porta de ferro	73.899/002	m3	0,72	75,72	16,75	92,46	66,57
1.2	Remoção do entulho e limpeza do local	85.587	m3	0,72	42,91	9,49	52,40	37,73
1.3	Fornecimento e colocação de porta de ferro de 1,20 x 2,40 m	73.933/004	m2	2,88	382,48	84,60	467,08	1.345,19
1.4	Pintura esmalte sobre porta de ferro	73.924/003	m2	5,76	21,37	4,73	26,09	150,28
1.5	Remoção de telhado de telhas onduladas	72.224	m2	795,91	8,75	1,94	10,69	8.504,70
1.6	Correção da estrutura de madeira e confecção de estrutura para novo telhado sobre a laje intermediária	92543	m2	238,77	10,71	2,37	13,08	3.122,89
1.7	Fornecimento e colocação de telhamento com telhas onduladas 6 mm	94.210	m2	795,91	34,43	7,62	42,04	33.460,06
1.8	Fornecimento e colocação de cumeeiras onduladas de 15º	94.223	m	102,36	46,11	10,20	56,31	5.763,84
1.9	Fornecimento e colocação de cumeeiras de barro	94.221	m	102,36	20,00	4,42	24,42	2.500,04
1.10	Demolição de piso em concreto	85.364	m3	0,80	179,25	39,65	218,90	175,12
1.11	Execução de piso em concreto para acessibilidade	94.965	m3	0,79	332,68	73,59	406,26	320,95
1.12	Fornecimento e assentamento de piso cerâmico	93.389	m2	4,80	34,84	7,71	42,54	204,19
2	Acabamento							
2.1	Limpeza final	9537	m2	795,91	2,06	0,46	2,52	2.002,25
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>								<b>R\$ 57.653,81</b>

Técnico Responsável:

João Luiz Lague  
Eng. Civil  
32.794