

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ÁREA TOTAL: 4.887,00 m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	TOTAL UNIT.	TOTAL	REFERÊNCIA
1	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA	unid	1,00	R\$ 687,23	R\$ 687,23	74209/001
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	4.887,00	R\$ 0,40	R\$ 1.954,80	78.472
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	2,00	R\$ 6.996,26	R\$ 13.992,52	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	R\$ 13.013,26	R\$ 26.026,53	CPU
1.5	BANHEIRO QUIMICO	mês	2,00	R\$ 712,80	R\$ 1.425,60	10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 44.086,68	
2	TERRAPLENAGEM					
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	1.294,25	R\$ 8,41	R\$ 10.884,64	89.889
2.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	1.294,25	R\$ 6,89	R\$ 8.917,38	72.856
2.3	REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE	m³	949,23	R\$ 8,41	R\$ 7.983,02	89.889
2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	949,23	R\$ 6,89	R\$ 6.540,19	72.856
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA	m³	2.575,73	R\$ 2,88	R\$ 7.418,10	74034/001
2.6	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO)	m³	1.121,23	R\$ 86,07	R\$ 96.504,26	CPU
2.7	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA	m³	1.345,47	R\$ 25,85	R\$ 34.780,39	72.856
2.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	5.519,82	R\$ 1,38	R\$ 7.617,35	72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM					R\$ 180.645,33	
3	MICRODRENAGEM					
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA	m³	684,53	R\$ 17,39	R\$ 11.903,97	90.099
3.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m³	684,53	R\$ 8,61	R\$ 5.893,80	72.856
3.3	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	58,21	R\$ 106,76	R\$ 6.214,49	83.683
3.4	TRANSPORTE DA BRITA	m³	58,21	R\$ 31,17	R\$ 1.814,39	72.887
3.5	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	m	482,00	R\$ 36,85	R\$ 17.761,70	7.781
3.6	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF	m	57,00	R\$ 68,04	R\$ 3.878,28	7.745
3.7	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	m	482,00	R\$ 25,54	R\$ 12.310,28	73.724
3.8	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF	m	57,00	R\$ 25,54	R\$ 1.455,78	73.724
3.9	ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA	m²	323,40	R\$ 17,81	R\$ 5.759,75	85.424
3.10	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	582,12	R\$ 4,58	R\$ 2.666,10	5.622
3.11	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	533,61	R\$ 26,92	R\$ 14.364,78	74015/001
3.12	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	unid	21,00	R\$ 1.383,34	R\$ 29.050,14	CPU
3.13	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	unid	-	R\$ 2.625,49	R\$ -	CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM					R\$ 113.073,46	
4	PAVIMENTAÇÃO					
4.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	165,59	R\$ 73,78	R\$ 12.217,22	88.549
4.2	TRANSPORTE DA BRITA	m³	165,59	R\$ 31,17	R\$ 5.161,43	72.887
4.3	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	1.169,89	R\$ 99,95	R\$ 116.930,49	73.710
4.4	TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA	m³	1.801,62	R\$ 31,17	R\$ 56.156,49	72.887
4.5	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	1.192,00	R\$ 47,00	R\$ 56.024,00	4059+83717+83718
4.6	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	m²	298,00	R\$ 2,81	R\$ 837,38	83.693
4.7	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M²	m²	5.266,69	R\$ 6,05	R\$ 31.863,47	72.945
4.8	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	4.887,00	R\$ 1,73	R\$ 8.454,51	72.943
4.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	195,48	R\$ 728,47	R\$ 142.401,30	72.965
4.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA	m³	195,48	R\$ 5,41	R\$ 1.057,54	72.891
4.11	TRANSPORTE DO CBUQ	m³	195,48	R\$ 121,57	R\$ 23.764,50	72.843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO					R\$ 454.868,33	
5	SINALIZAÇÃO					
5.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	75,94	R\$ 1,43	R\$ 108,58	73806/001
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM)	m²	75,94	R\$ 22,40	R\$ 1.701,05	72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO					R\$ 1.809,63	
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					
6.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	4.887,00	R\$ 2,17	R\$ 10.604,79	9.537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					R\$ 10.604,79	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					R\$ 805.088,22	

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: José Salgueiro  
TRECHO: João Luis Cardoso e José Wisniewski  
ÁREA: 3136 m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	TOTAL UNIT.	TOTAL	REFERÊNCIA
1	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA	unid	1,00	R\$ 687,23	R\$ 687,23	74209/001
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	3.136,00	R\$ 0,40	R\$ 1.254,40	78.472
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid		R\$ 6.996,26	R\$ -	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês		R\$ 13.013,26	R\$ -	CPU
1.5	BANHEIRO QUÍMICO	mês		R\$ 712,80	R\$ -	10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 1.941,63	
2	TERRAPLENAGEM					
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	741,00	R\$ 8,41	R\$ 6.231,81	89.889
2.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	741,00	R\$ 6,89	R\$ 5.105,49	72.856
2.3	REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE	m³	588,00	R\$ 8,41	R\$ 4.945,08	89.889
2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	588,00	R\$ 6,89	R\$ 4.051,32	72.856
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA	m³	1.661,25	R\$ 2,88	R\$ 4.784,40	74034/001
2.6	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO)	m³	760,00	R\$ 86,07	R\$ 65.413,20	CPU
2.7	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA	m³	912,00	R\$ 25,85	R\$ 23.575,20	72.856
2.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	3.528,00	R\$ 1,38	R\$ 4.868,64	72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM					R\$ 118.975,14	
3	MICRODRENAGEM					
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA	m³	557,53	R\$ 17,39	R\$ 9.695,44	90.099
3.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m³	557,53	R\$ 8,61	R\$ 4.800,33	72.856
3.3	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	47,41	R\$ 106,76	R\$ 5.061,49	83.683
3.4	TRANSPORTE DA BRITA	m³	47,41	R\$ 31,17	R\$ 1.477,76	72.887
3.5	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	m	382,00	R\$ 36,85	R\$ 14.076,70	7.781
3.6	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF	m	57,00	R\$ 68,04	R\$ 3.878,28	7.745
3.7	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	m	382,00	R\$ 25,54	R\$ 9.756,28	73.724
3.8	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF	m	57,00	R\$ 25,54	R\$ 1.455,78	73.724
3.9	ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA	m²	263,40	R\$ 17,81	R\$ 4.691,15	85.424
3.10	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	474,12	R\$ 4,58	R\$ 2.171,46	5.622
3.11	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m²	434,61	R\$ 26,92	R\$ 11.699,70	74015/001
3.12	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	unid	14,00	R\$ 1.383,34	R\$ 19.366,76	CPU
3.13	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	unid		R\$ 2.625,49	R\$ -	CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM					R\$ 88.131,13	
4	PAVIMENTAÇÃO					
4.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	105,84	R\$ 73,78	R\$ 7.808,87	88.549
4.2	TRANSPORTE DA BRITA	m³	105,84	R\$ 31,17	R\$ 3.299,03	72.887
4.3	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	752,88	R\$ 99,95	R\$ 75.250,35	73.710
4.4	TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA	m³	1.159,43	R\$ 31,17	R\$ 36.139,43	72.887
4.5	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	784,00	R\$ 47,00	R\$ 36.848,00	4059+83717+83718
4.6	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	m²	196,00	R\$ 2,81	R\$ 550,76	83.693
4.7	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M²	m²	3.371,20	R\$ 6,05	R\$ 20.395,76	72.945
4.8	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	3.136,00	R\$ 1,73	R\$ 5.425,28	72.943
4.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	125,44	R\$ 728,47	R\$ 91.379,27	72.965
4.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA	m³	125,44	R\$ 5,41	R\$ 678,63	72.891
4.11	TRANSPORTE DO CBUQ	m³	125,44	R\$ 121,57	R\$ 15.249,74	72.843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO					R\$ 293.025,12	
5	SINALIZAÇÃO					
5.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	47,04	R\$ 1,43	R\$ 67,26	73806/001
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM)	m²	47,04	R\$ 22,40	R\$ 1.053,69	72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO					R\$ 1.120,95	
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					
6.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	3.136,00	R\$ 2,17	R\$ 6.805,12	9.537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					R\$ 6.805,12	
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL:					R\$ 509.999,09	

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: Alfredo Freitas  
TRECHO: Érico Valença e Aristides Flores  
ÁREA: 1751 m²

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	TOTAL UNIT.	TOTAL	REFERÊNCIA
1	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA	unid		R\$ 687,23	R\$ -	74209/001
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	1.751,00	R\$ 0,40	R\$ 700,40	78.472
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid		R\$ 6.996,26	R\$ -	CPU
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês		R\$ 13.013,26	R\$ -	CPU
1.5	BANHEIRO QUÍMICO	mês		R\$ 712,80	R\$ -	10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 700,40	
2	TERRAPLENAGEM					
2.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m³	553,25	R\$ 8,41	R\$ 4.652,83	89.889
2.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	553,25	R\$ 6,89	R\$ 3.811,89	72.856
2.3	REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE	m³	361,23	R\$ 8,41	R\$ 3.037,94	89.889
2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	361,23	R\$ 6,89	R\$ 2.488,87	72.856
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA	m³	914,48	R\$ 2,88	R\$ 2.633,70	74034/001
2.6	EXECUÇÃO DE ATERRO COMPACTADO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA (RACHÃO)	m³	361,23	R\$ 86,07	R\$ 31.091,06	CPU
2.7	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA	m³	433,47	R\$ 25,85	R\$ 11.205,19	72.856
2.8	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	1.991,82	R\$ 1,38	R\$ 2.748,71	72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM					R\$ 61.670,19	
3	MICRODRENAGEM					
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA	m³	127,00	R\$ 17,39	R\$ 2.208,53	90.099
3.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	m³	127,00	R\$ 8,61	R\$ 1.093,47	72.856
3.3	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	10,80	R\$ 106,76	R\$ 1.153,00	83.683
3.4	TRANSPORTE DA BRITA	m³	10,80	R\$ 31,17	R\$ 336,63	72.887
3.5	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	m	100,00	R\$ 36,85	R\$ 3.685,00	7.781
3.6	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF	m	-	R\$ 68,04	R\$ -	7.745
3.7	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	m	100,00	R\$ 25,54	R\$ 2.554,00	73.724
3.8	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF	m	-	R\$ 25,54	R\$ -	73.724
3.9	ISOLAMENTO DE VALA COM TELA PLÁSTICA	m²	60,00	R\$ 17,81	R\$ 1.068,60	85.424
3.10	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	108,00	R\$ 4,58	R\$ 494,64	5.622
3.11	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m²	99,00	R\$ 26,92	R\$ 2.665,08	74015/001
3.12	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	unid	7,00	R\$ 1.383,34	R\$ 9.683,38	CPU
3.13	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 1,50X1,50M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	unid		R\$ 2.625,49	R\$ -	CPU
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM					R\$ 24.942,33	
4	PAVIMENTAÇÃO					
4.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	59,75	R\$ 73,78	R\$ 4.408,35	88.549
4.2	TRANSPORTE DA BRITA	m³	59,75	R\$ 31,17	R\$ 1.862,40	72.887
4.3	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 22 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	417,01	R\$ 99,95	R\$ 41.680,14	73.710
4.4	TRANSPORTE DA BRITA GRADUADA	m³	642,19	R\$ 31,17	R\$ 20.017,06	72.887
4.5	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	408,00	R\$ 47,00	R\$ 19.176,00	4059+83717+83718
4.6	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	m²	102,00	R\$ 2,81	R\$ 286,62	83.693
4.7	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M²	m²	1.895,49	R\$ 6,05	R\$ 11.467,71	72.945
4.8	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	1.751,00	R\$ 1,73	R\$ 3.029,23	72.943
4.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4 CM), EXCLUSIVE TRANSPORTE	m³	70,04	R\$ 728,47	R\$ 51.022,03	72.965
4.10	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA	m³	70,04	R\$ 5,41	R\$ 378,91	72.891
4.11	TRANSPORTE DO CBUQ	m³	70,04	R\$ 121,57	R\$ 8.514,76	72.843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO					R\$ 161.843,21	
5	SINALIZAÇÃO					
5.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	28,90	R\$ 1,43	R\$ 41,32	73806/001
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - DESCONTÍNUA (L= 12CM)	m²	28,90	R\$ 22,40	R\$ 647,36	72.947
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO					R\$ 688,68	
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					
6.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.751,00	R\$ 2,17	R\$ 3.799,67	9.537
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					R\$ 3.799,67	
TOTAL ORÇAMENTO - LOCAL:					R\$ 253.644,48	