

Planilha Geral**VALORES REFERENTE ORÇAMENTO (R\$):****Proponente:** Prefeitura Municipal de Minas do Leão/RS**Modalidade:** Implantação de Sanitário a Bancas de Feira**TOTAL DO ORÇAMENTO:** R\$ **45.947,05**

Valores de referência: SINAPI SET/2015

Área do projeto:

ÁREA DE INTERVENÇÃO:**LOCAL - Praça Ari Luz**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓD. SINAPI	UNID.	QUANT.	CUSTO	BDI 22,12%	VALOR UNIT.	TOTAL (R\$)
-	SANITÁRIO PÚBLICO							
1	Lavatório + Acessórios de fixação	86902+13415	unid.	2,00	167,00	36,94	203,94	407,88
2	Lavatório acessível de canto branco, sem coluna, completo	36521+13415	unid.	1,00	164,72	36,44	201,15	201,15
3	Bacia Sanitária + assento + acessórios de fixação	86931	unid.	4,00	279,65	61,86	341,50	1.366,00
4	Mictório + acessório de fixação + válvula de descarga standart	74234/001	unid.	2,00	393,99	87,15	481,14	962,28
5	Barras de apoio - 60 cm	COT 230172/4	uni.	2,00	171,66	37,97	209,63	419,26
6	Revestimento cerâmico branco + argamassa colante + rejunte	87273+34356	m²	149,55	45,27	10,01	55,28	8.267,68
7	Piso cerâmico, 45x45 + argamassa colante + rejunte	87251+34357	m²	18,60	25,43	5,63	31,05	577,53
8	Pintura externa - tinta acrílica azul escuro	88489	uind.	71,27	8,21	1,82	10,03	714,56
9	Pintura interna - tinta acrílica branco gelo	88488	unid.	18,60	9,28	2,05	11,33	210,79
10	Fundo para pintura	88415	unid.	89,87	2,73	0,60	3,33	299,27
11	Alvenaria rebocada (tijolo furado a chato, cimento, cal, areia, água, impermeab., mão de obra)	73935/002+ +73927/009	m²	92,25	103,75	22,95	126,70	11.688,03
12	Laje pré-moldada completa	74141/001	m2	24,00	67,41	14,91	82,32	1.975,71
13	Malha pop 4.2 (2,00 x 3,00 m)	7155	unid.	24,00	9,97	2,21	12,18	292,21
14	Porta acessível em alumínio - 90 cm x 210 cm com barra	91338	unid.	1,00	1.127,74	249,46	1.377,20	1.377,20
15	Porta interna em alumínio - 70cm x 210cm com fecho livre/ocupado	91338	unid.	3,00	877,13	194,02	1.071,15	3.213,45
16	Porta em alumínio venezianada - 70cm x 210cm	91341	unid.	2,00	621,37	137,45	758,82	1.517,63
17	Janela basculante em alumínio 60x60 cm	68052	unid.	5,00	138,82	30,71	169,52	847,60
18	Grade de ferro porta (1,50 x 2,35 m)	73933/001	unid.	1,00	911,42	201,61	1.113,02	1.113,02
19	Calha para platibanda corte 33x7 m	72104	unid.	1,00	177,73	39,31	217,04	217,04
20	Rufo externo corte 20x2 m	72107	unid.	6,00	37,84	8,37	46,21	277,26
21	Madeiramento para fixação de telhas de fibrocimento	72081	m²	17,92	61,83	13,68	75,51	1.353,08
22	Telhamento c/ telha ondulada, esp. 6 mm incluso juntas de vedação e acessórios de fixação	74088/001	unid.	18,60	28,06	6,21	34,27	637,36
23	Ralo articulado para grelha redondo alumínio	11743	unid.	3,00	4,40	0,97	5,37	16,12
24	Tubo de esgoto pvc - 50mm x 6m	89712	m	12,00	17,13	3,79	20,92	251,03
25	Tubo de esgoto pvc - 100mm x 6m	89714	m	12,00	32,20	7,12	39,32	471,87
26	Conexões para esgoto variados (T, joelho, curva, etc...)		vb	1,00	350,00	77,42	427,42	427,42
27	Fossa e sumidouro em alvenaria de tijolos maciços com tampa em concreto esp. 8 cm	74197/001+ +74198/001	unid.	1,00	2.164,88	478,87	2.643,75	2.643,75
28	Interruptor 4x2 simple 10a 250v + 01 tomada	7556	unid.	5,00	9,65	2,13	11,78	58,92
29	Luminária 2x40 w - reator eletrônico + lâmpada	3799	unid.	4,00	67,73	14,98	82,71	330,85
30	Vigas baldrame completa + impermeabilização + sapata corrida	73346	m³	0,95	1.131,57	250,30	1.381,87	1.312,78
31	Viga de anarração completa	73346	m³	0,75	1.131,57	250,30	1.381,87	1.036,40
32	Estaca a trado(broca) D=25cm c/concreto fck=20MPa+20Kg aço/m³ mold.in-loco (alt média=3m)	74156/001	m	24,00	49,88	11,03	60,91	1.461,92

TOTAL SANITÁRIOS (R\$)							R\$ 45.947,05
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

- BANCAS PARA FEIRA								
1	Alvenaria á vista com tampo (material+mão de obra+detalhe rebocado/pintado	-	m²	25,68	95,46	21,12	116,58	2.993,67
2	Telha de barro	-	unid.	500,00	3,57	0,79	4,36	2.179,84
3	Madeiramento para fixação das telhas cerâmicas	-	m²	24,00	43,7	9,67	53,37	1.280,79
4	Número em metal (40 cm)	-	unid.	6,00	78,5	17,36	95,86	575,19
TOTAL BANCAS DE FEIRA (R\$)								R\$ 7.029,49

TOTAL GERAL (R\$)							R\$ 52.976,54
--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------------

Minas do Leão, 24 de novembro de 2015.

Responsável pelo orçamento:

João Luiz Lague
Eng. Civil
CREA 32.794