

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINAS DO LEÃO

ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

TABELA SINAPI - DEZEMBRO/2014 - DESONERADA

LOCAL: RUA EDIS FLORES
TRECHO: ENTRE A RUA ZEFERINO CUSTÓDIO DA ABREU E A RUA 7 DE SETEMBRO
ÁREA: 185,00m x 8,00m = 1.480,00m² + 23,00m² (Boca de Rua) = 1.503,00m²

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QTDE.	TOTAL UNIT.	TOTAL	REFERÊNCIA
1	SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE OBRA (CEF: 1,25X2,00M)	unid	1,00	R\$ 692,63	R\$ 692,63	74209/001
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	1.503,00	R\$ 0,41	R\$ 616,23	78.472
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R\$ 3.948,27	R\$ 3.948,27	COMPOSIÇÃO
1.4	CONTAINER PARA SANITÁRIO (LOCAÇÃO)	mês	1,00	R\$ 712,80	R\$ 712,80	10.779
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 5.969,93	
2	TERRAPLENAGEM					
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA DMT ATÉ 1 KM	m³	478,97	R\$ 6,17	R\$ 2.955,24	72.824
2.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA DMT 1,5 KM	m³	478,97	R\$ 2,47	R\$ 1.183,05	72.856
2.3	REMOÇÃO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE, TRANSPORTE 1 KM	m³	518,00	R\$ 6,17	R\$ 3.196,06	72.824
2.4	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 1,5KM	m³	518,00	R\$ 2,47	R\$ 1.279,46	72.856
2.5	ESPALHAMENTO DE MATERIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA	m³	996,97	R\$ 2,98	R\$ 2.970,97	74034/001
2.6	EXECUÇÃO DE ATERRO, COM MATERIAL PROVENIENTE DE JAZIDA	m³	518,00	R\$ 17,76	R\$ 9.199,68	COMPOSIÇÃO
2.7	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO NA JAZIDA COM DMT DE 15 KM	m³	699,30	R\$ 24,71	R\$ 17.279,70	72.856
2.8	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 100% P.N.	m³	518,00	R\$ 4,59	R\$ 2.377,62	41.722
2.9	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	m²	1.688,00	R\$ 1,38	R\$ 2.329,44	72.961
TOTAL DO ITEM 2 - TERRAPLENAGEM					R\$ 42.771,22	
3	MICRODRENAGEM					
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA MAT 1ª CAT - VALA	m³	176,53	R\$ 10,96	R\$ 1.934,76	73.580
3.2	TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO DMT 2,5 KM	m³	38,92	R\$ 4,12	R\$ 160,35	72.856
3.3	ESPALHAMENTO DE MATERIA COM TRATOR DE ESTEIRAS - BOTA FORA	m³	38,92	R\$ 2,98	R\$ 115,98	74034/001
3.4	CAMADA DE BRITA PARA ASSENTAMENTO DOS TUBOS, EXCLUSIVE TRANPORTE	m³	15,01	R\$ 88,43	R\$ 1.327,33	74164/004
3.5	TRANSPORTE DA BRITA DMT 60,5 KM	m³	15,01	R\$ 60,57	R\$ 909,15	72.887
3.6	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	m	112,00	R\$ 35,57	R\$ 3.983,84	7.781
3.7	FORNECIMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF	m	27,00	R\$ 76,64	R\$ 2.069,28	7.745
3.8	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PS1 - MF	m	112,00	R\$ 24,42	R\$ 2.736,04	73.724
3.9	ASSENTAMENTO TUBULAÇÃO Ø400MM - PA1 - MF	m	27,00	R\$ 24,42	R\$ 659,34	73.724
3.10	REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DA VALA	m²	150,12	R\$ 4,49	R\$ 674,03	5.622
3.11	REATERRO DE VALA PLUVIAL COMPACTADO	m³	137,61	R\$ 28,25	R\$ 3.887,48	74015/001
3.12	CAIXA COLETORA BOCA-DE-LOBO MED. INTERNAS: 0,80X0,80M, PAREDE DE ALVENARIA, TAMPA CONCRETO	unid	12,00	R\$ 1.261,38	R\$ 15.136,56	COMPOSIÇÃO
TOTAL DO ITEM 3 - MICRODRENAGEM					R\$ 33.593,14	
4	PAVIMENTAÇÃO					
4.1	EXECUÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA (E= 3 CM)	m³	50,64	R\$ 82,18	R\$ 4.161,59	73.711
4.2	TRANSPORTE DE BRITA, DMT 60,5 KM	m³	50,64	R\$ 60,57	R\$ 3.067,26	72.887
4.3	EXECUÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E= 20 CM)	m³	322,80	R\$ 107,32	R\$ 34.642,89	73.710
4.4	TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA DMT 60,5 KM	m³	497,11	R\$ 60,57	R\$ 30.109,95	72.887
4.5	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO (1,00X0,30X0,090,12), INCLUS. CARGA, TRANSPORTE	m	370,00	R\$ 43,46	R\$ 16.080,20	4059+83717+83718
4.6	PINTURA DE MEIO FIO (CAIAÇÃO)	m²	92,50	R\$ 2,75	R\$ 254,37	83.693
4.7	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M² A 1,6 L/M²	m²	1.614,00	R\$ 5,14	R\$ 8.295,96	72.945
4.8	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,4 L/M² A 0,6 L/M²	m²	1.503,00	R\$ 1,53	R\$ 2.299,59	72.943
4.9	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (4 CM)	m³	60,12	R\$ 545,76	R\$ 32.811,09	72.965
4.10	TRANSPORTE DE CBUQ DMT 60,5 KM	m³	60,12	R\$ 97,52	R\$ 5.862,90	72.843
TOTAL DO ITEM 4 - PAVIMENTAÇÃO					R\$ 137.585,80	
5	SINALIZAÇÃO					
5.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m²	60,60	R\$ 1,39	R\$ 84,23	73806/001
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, COR AMARELA, EIXO - CONTÍNUA (L= 12 CM)	m²	22,20	R\$ 21,36	R\$ 474,19	72.947
5.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m²	38,40	R\$ 23,81	R\$ 914,30	DAER 7275
5.4	PLACA TIPO A32 B-ADVERTENCIA (PASSAGEM DE PEDESTRE) - COMPLETA COM POSTE METÁLICO 2 1/2" H= 2,20M, L =50 CM	unid	4,00	R\$ 314,40	R\$ 1.257,60	DAER 7286+7321
TOTAL DO ITEM 5 - SINALIZAÇÃO					R\$ 2.730,32	
6	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					
6.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM PASSEIO COM MATERIAL LOCAL PROVENIENTE DO CORTE	m³	200,34	R\$ 4,91	R\$ 983,66	COMPOSIÇÃO
6.2	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DMT 2,5 KM - BOTA-FORA PARA ÁREAS DE PASSEIO	m³	200,34	R\$ 4,12	R\$ 825,40	72.856
6.3	REGULARIZAÇÃO DE PASSEIO	m²	555,00	R\$ 4,49	R\$ 2.491,95	5.622
6.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	555,00	R\$ 38,99	R\$ 21.639,45	73892/002
6.5	LASTRO DE BRITA PARA CALÇADA (E=5 CM)	m³	27,75	R\$ 88,43	R\$ 2.453,93	74164/004
6.6	TRANSPORTE DE BRITA DMT 45 KM	m³	27,75	R\$ 60,57	R\$ 1.680,81	72.887
6.7	RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES	unid	4,00	R\$ 243,27	R\$ 973,08	COMPOSIÇÃO
6.8	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	1.503,00	R\$ 1,90	R\$ 2.855,70	9537 (composição)
TOTAL DO ITEM 6 - SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					R\$ 33.903,98	
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO					R\$ 256.554,39	